

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви представим ценовата си оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на аварийни строително-монтажни работи в Храмов комплекс „Четиньова могила“ - част от Тракийски култов център „Старосел“, община Хисаря“, както следва:

№	Вид СМР	Мярк а	Количе ство	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
I. Водоотвеждане и намаляване на статичния натиск					
1.	Направа на временни площадки с удобна комуникация за транспорт с ръчни колички в двете посоки	бр.	2		
2.	Изкоп на земни маси под контрола на археолог за оформяне на отводнителни канавки и наклони	м ³	32		
3.	Извозване на стр. отпадъци до сметище	м ³	30		
4.	Доставка, монтаж и укрепване на бетонни улеи за отводнителни канавки	м	120		
5.	Почистване на растителност (изрязване и изкореняване на дървета и храсти)	м ³	160		
6.	Ръчен изкоп от шкарп и превоз с ръчни колички до 30м - площадка за съхранение под наблюдение на археолог	м ³	160		
7.	Обратна засипка под наблюдение на археолог	м ³	160		
8.	Извозване на земни маси до депо	м ³	30		



*Единичните цени за съответните дейности са заличени по искане на изпълнителя, съгласно приложена декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП

II. Ремонт на крепезна конструкция					
9.	Направа на кофраж за стени и ивични фундаменти	м ³	220		
10.	Кофраж за пояс лежащ върху ивичните фундаменти - двустранно	м ²	60		
11.	Армировка S500s	кг	17300		
12.	Бетон клас В30 за черупки, пояс и колони	м ³	200		
13.	Заготовка на материали за изработка на таванна конструкция	т	0,85		
14.	Трамбована на пластове от 20см обратна засипка	м ³	160		
15.	Изкоп на земни маси под контрола на археолог за оформяне на отводнителни канавки и наклони	м3	3		
16.	Транспорт на материали	т	1,8		
17.	Направа на скеле за достъп (Н = 1.5 м)	м2	28		
18.	Демонтаж на таванки от крепеза	бр	15		
19.	Поставяне на алуминиево фолио	м2	6		
20.	Монтаж на таванки	бр	24		
21.	Затягане на крепеза с клинове	м2	6		
22.	Доставка и монтаж на елементи за увеличаване на площта на опорните пети на рамките.	м2	4		
III. Укрепване на конструкцията на камерата и намаляване на натиска върху оригиналните зидове					
23.	Заготовка и монтаж на дървена конструкция от необработен материал- колони и греди за укрепване на временното покритие до северната стена на предверието	м3	4		
24.	Премахване под контрола на археолог на земни маси над и зад блоковата зидария в ъглите на камерата към тунела	м3	24		
25.	Натоварване и пренос на депо на 3. маси	м3	24		



*Единичните цени за съответните дейности са заложени по искане на изпълнителя, съгласно приложена декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП

26.	Съществуващи - гранитни квадри	бр.	18		
27.	Изпълнение на конструкция за затваряне на тунела при купола	бр.	1		
28.	Направа на дренажна система, вкл. д-ка на тръби, вилц и др.	м	61,3		
29.	Циментова замазка върху черупка 1:2 - 2 см	м ²	350		
30.	Армирана циментова замазка върху хидроизолация 1:2 - 3 см	м ²	350		
31.	Хидроизолация 2 пласта (ролонна)	м ²	900		
32.	Археолог - консултант	бр.	1		
33.	Изготвяне на технически проект за укрепване на крепежа могилния насип насип на храма.Изготвяне на експертиза и екзекутиви.	к-т	1		
34.	Изготвяне на доклад за съответствие и строителен надзор	бр.	1		
35.	Непредвидени разходи 2%				5859,13
Общо в лв. без ДДС					298815,60
ДДС 20%					59763,12
Крайна цена в лв. с ДДС					358578,72

Обща цена за изпълнение на поръчката : 298 815,60 лв. без ДДС /двеста деветдесет и осем хиляди осемстотин и петнадесет лева и 60 стотинки/ или 358 578,72 лв. с ДДС /триста петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 72 стотинки.

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

- ✓ часова ставка – 3.80 лева/час;
- ✓ допълнителни разходи за труд – 90 %;
- ✓ допълнителни разходи за механизация – 50 %;
- ✓ доставно-складови разходи – 12 %;
- ✓ печалба върху всичките СМР - 10%;
- ✓ коефициент за утежнени условия – 15%

Единичните цени на отделите видове строително-монтажни работи сме съставяли на



база УСН/78 з., "Building manager".

**Указания за потъване на ценовата оферта:*

*Участникът следва да представи своето ценово предложение на хартиен и електронен носител.
Електронният носител се поставя вътре в плика с предлаганата цена.*

При констатиране разлики в стойности, посочени в числа и изписани словом, комисията ще приема за вярна посочената с думи информация.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидни ще бъдат предложените единични цени от предложението и общата цена ще бъде коригирана.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено - стойностна сметка - Образец №10.1. на хартиен и електронен носител /CD/.

Дата 02.04:2015 г.

Име, подпис и печат: /Ангел Митев/
/Ангел Митев/
изпълнителен директор

